

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *remont krytej pływalni „Fala” w Gorlicach – etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj.*

Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia do zapytań Wykonawcy:

1)

Zgodnie z SIWZ punkt 1.2, podpunkt 2) Zamawiający doprecyzowuje zakres zadania w oparciu o przedmiar. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję 143 (element 3.8), zamieszczony na stronie przedmiar kończy się na pozycji 142

Odpowiedź:

Z uwagi na błąd techniczny przy skanowaniu dokumentów nie została zamieszczona str. 11 przedmiaru robót. Uzupełniona strona nr 11 z odpowiednią pozycją przedmiaru stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

2) Prosimy o informację jakiego projektu oczekuje Inwestor ? Czy wystarczy projekt „warsztatowy”? Czy Wykonawca musi uzyskać pozwolenia/zgody na przeprowadzenie prac wynikających z projektu?

Odpowiedź:

Inwestor oczekuje dokumentacji wykonawczej ze wskazaniem rozwiązań systemowych oraz inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z zapisami par. 6 umowy.

Zgodnie z prawem budowlanym remont istniejącej instalacji uzdatniania wody oraz remont istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji nie wymagają pozwolenia/zgody.

3) Prosimy o doprecyzowanie terminu rozpoczęcia prac. Zgodnie z SIWZ, jest informacja, że jest to nie wcześniej niż 24.06.2019r. Prosimy o podanie najpóźniejszego terminu kiedy Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami SIWZ pkt. 2 Inwestor przekaze teren budowy nie wcześniej niż 24.06.2019. Prace mają być ukończone i przekazane do użytku nie później niż 30 sierpnia 2019 r.

4) Czy ewentualny złom z prac demontażowych przechodzi na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak. Złom demontażowy przechodzi na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami par. 3. pkt. 18 umowy.

5) Czy Inwestor będzie oczekiwać dostarczenia oświadczeń o utylizacji elementów pochodzących z demontażu?

Odpowiedź:

Tak. W przypadkach wymaganych odrębnymi przepisami Inwestor oczekiwał będzie pisemnego potwierdzenia utylizacji zgodnie z zapisami par. 3 pkt 18 umowy.

6) Prosimy o doprecyzowanie czy filtry po modernizacji mają być sterowane ręcznie, elektrycznie czy pneumatycznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU sterowanie układem uzdatniania wody ma się odbywać w sposób całkowicie automatyczny. Odbywać się to będzie w oparciu o nową normę EN 50575, cała instalacja elektryczna związana z technologią musi ulec wymianie i być zgodna z wymaganiami jakie stawia w tym zakresie Europejskie Rozporządzenie o Produktach Budowlanych CPR.

Na rurociągach wody basenowej zainstalowana będzie armatura odcinająca z napędem pneumatycznym.

Jedynie płukanie filtrów będzie uruchamiane automatycznie z poziomu programu sterującego lub ręcznie po decyzji operatora.

7) Czy w zakres prac wchodzi 50" monitor hotelowy oraz niezbędna instalacja ?

Odpowiedź:

Tak. Monitor 50" plus niezbędna instalacja.

8) Czy w zakres zadania wchodzi lampa UV dla potrzeb c.w.u?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami PFU, pkt. 2.6.1.4.2, w części tabelarycznej „zakres robót modernizacyjnych i remontowych”, poz. 25.

9) Czy w zakres prac wchodzi modernizacja zbiorników przelewowych?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami PFU, pkt. 2.6.1.4.2, w części tabelarycznej „zakres robót modernizacyjnych i remontowych”, poz. 28.

Załączniki:


1. przedmiar robót str. 11

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

K/o:

1. Adresat

2. a/a

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach

Mariusz Duszwilcz

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
			kpl	1,00
3.7	Element	Wymiana instalacji elektrycznej w maszynowni w zakresie zasilania central klimatyzacyjnych i osprzętu uzdatniania wody 1 = 1,000		
142	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej Ogółem: 1,000	kpl	1,00
3.8	Element	Modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej		
143	Kalkulacja własna	Modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej (demontaż istniejącej i montaż nowej)	kpl	1,00

inż. arch. **Janusz Rotko**
Upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
BEZ OGRANICZEŃ
w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 63/2001, MP-0503