

Przedmiar robót

WYCENA WST PNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U YTKOWEGO

Data: 2020-03-04
Budowa: Remont Krytej Pływalni FALA w Gorlicach - Etap II
Obiekt: Gorlice 38-300, ul. Sportowa 2 Dz. nr. 1770/8, 1770/10, 1769/11, 1762/9, 1762/6, 1761/4
Zamawiaj cy: Miasto Gorlice – ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice,

O rodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9
Jednostka opracowuj ca kosztorys: Warto koszrorysowa z VAT = 6 439 314 zł.

Sprawdzaj cy:

Zamawiaj cy:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY BUDOWALNE			
1.1 REMONT OGÓLNOBUDOWLANY			
1.1.1 Kalkulacja własna Wykonanie stóp fundamentowym ebetowych 150x150x50 cm 15 szt + nadlewka nad istniejącymi fundamentami	1,00		kpl
1.1.2 Kalkulacja własna Demonta ist. cianek wraz ze skuciem płytek ciennych wraz z budową nowych cianek	1,00		kpl
1.1.3 Kalkulacja własna cianki działowe, pełne, grubo ci 1/2' cegły, z cegieł budowlanych pełnych	1,00		kpl
1.1.4 Kalkulacja własna Skucie płytek ciennych i licowanie cian płytkami fajansowymi	1,00		kpl
1.1.5 Kalkulacja własna Wymiana stropów podwieszanych	1,00		kpl
1.1.6 Kalkulacja własna Roboty ziemne i oocieplenie cian fundamentowych oraz cian powyżej poziomu terenu, remont cokołu, schodów i spoczników z granitu	1,00		kpl
1.1.7 Kalkulacja własna Wymiana pokrycia dachu, docieplenie stropodachów, remont kominów, wymiana instalacji odgromowej, wymiana orynowania i obróbek blacharskich, wymiana podbitki a urowej	1,00		kpl
1.1.8 Kalkulacja indywidualna Wykonanie dachu nad fragmentem hali baseowej - pokrycia z blachy trapezowej + wełna mineralna 40 cm+ płyta GKI od wewn trz.	1,00		kpl
1.1.9 Kalkulacja własna Wymiana stolarki i przeszkle wewn trzech	1,00		kpl
1.1.10 Kalkulacja własna Wymiana stolarki aluminiowej zewn trznej	1,00		kpl
1.1.11 Kalkulacja własna Witryna aluminiowa szklona szkłem bezpiecznym z drzwiami	1,00		kpl
1.1.12 Kalkulacja własna Wymiana cian i dachu wietrołapu - z profili aluminiowych ocieplanych szklonych jednokomorowo	1,00		kpl
1.1.13 Kalkulacja własna Skucie i układanie nowych posadzek gresowych wraz z wylewką samopoziomującą	1,00		kpl
1.1.14 Kalkulacja własna Skucie i układanie nowych posadzek ywicznych wraz z wylewką samopoziomującą	1,00		kpl
1.1.15 Kalkulacja własna Wykonanie nowej podbudowy pod posadzki na gruncie + posadzki	1,00		kpl
1.1.16 Kalkulacja indywidualna Wykonanie podłogi podniesionej wodoszczelnej	1,00		kpl
1.1.17 Kalkulacja własna Demonta i budowa nowych krconych schodów zjazdalnych, schody stal nierdzewna wraz zestawem balustrad ochronnych	1,00		kpl
1.1.18 Kalkulacja własna Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej - wzmocnienie pod Jacuzzi i schody stalowe do zjazdalnych wraz malowaniem p.po .	1,00		kpl
1.1.19 Kalkulacja własna Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej, słupy z dwuteowników 220 - wzmocnienie pod nadbudowany dach wraz malowaniem p.po .	1,00		kpl
1.1.20 Kalkulacja własna Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej, kratownica stalowa pod nowy dach wraz malowaniem p.po .	1,00		kpl
1.1.21 Kalkulacja indywidualna Odtworzenie opaski i chodnika z kost brukowej wraz obrzeżami	1,00		kpl
1.1.22 Kalkulacja indywidualna Przebudowa klatki schodowej w części komercyjnej parteru wraz z niezbędnymi demontażami	1,00		1
1.1.23 Kalkulacja indywidualna materiałowa Sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych o wym.600x600x15mm , ruszt systemowy - wodoodporny, 300 = $\frac{300,000000}{300,00}$	300,00		m2
1.2 ELEWACJE			
1.2.1 Kalkulacja własna Wymiana obudowy attyk - płyty Luminam	1,00		kpl
1.2.2 Kalkulacja własna Wykonanie nowej attyki na podkonstrukcji aluminiowej z pokryciem płytami Luminam	1,00		kpl
1.2.3 Kalkulacja własna Wykonanie i częściowa wymiana fasady z profili aluminiowych ocieplanych z elementami nieprzeziernymi i szklonych jednokomorowo	1,00		kpl
1.2.4 Kalkulacja własna Ocieplenie cian budynków płytami syperflex gr. 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża i rzeczone wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z zawartością miki .	1,00		KPL
1.2.5 Kalkulacja własna aluzje zewn trzne	1,00		kpl
1.3 WYPOSAŻENIE MEBLOWE			
1.3.1 Kalkulacja własna Dostawa i montaż -Leaki do wellness i toalety	1,00		kpl
1.3.2 Kalkulacja własna Dostawa i montaż -Szafki ubraniowe podwójne	1,00		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1.3.3 Kalkulacja własna Dostawa i monta -Krzeseła do groty i poczekalni	1,00		kpl
1.4 URZĄDZENIA			
1.4.1 Kalkulacja własna Dostawa i monta - Małe jakuzzi	1,00		kpl
1.4.2 Kalkulacja własna Dostawa i monta - Jakuzzi wi ksze	2,00		kpl
1.4.3 Kalkulacja własna Dostawa i monta -Suszarki do włosów basenowe	1,00		kpl
1.4.4 Kalkulacja własna Dostawa i monta -Sauna sucha	1,00		kpl
1.4.5 Kalkulacja własna Dostawa i monta -Sauna parowa z osprz tem	1,00		kpl
1.4.6 Kalkulacja własna Dostawa i monta - cie ka sensoryczna	1,00		kpl
1.4.7 Kalkulacja własna Dostawa i monta - T nia i panele	1,00		kpl
1.4.8 Kalkulacja własna Dostawa i monta -Grota solna , budowa, panele,	1,00		kpl
1.4.9 Kalkulacja własna Dostawa i monta -Podno nik dla osób niepełn. (przy du ych basenach) stal nierdzewna	2,00		kpl
1.4.10 Kalkulacja własna Dostawa i monta -podno nik dla osób niepełn (mały basen przy schodach) stal nierdzewna	1,00		kpl
2 INSTALACJE WEWN TRZNE			
2.1 INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - WYMIANA I UZUPEŁNIENIE			
2.1.1 Kalkulacja własna Miski ust powe , umywalki i por cze - dla niepełnosprawnych	1,00		kpl
2.1.2 Kalkulacja własna Miski ust powe , umywalki standart , zlewozmywaki	1,00		kpl
2.1.3 Kalkulacja własna Prysznice, zestawy podtynkowe, odpływ i krzesłka prysznicowe nps.	1,00		kpl
2.1.4 Kalkulacja własna Baterie umywalkowe bezdotykowe i nogomyjki	1,00		kpl
2.1.5 Kalkulacja własna Wymiana rur w.c w.z. i hydrantowych wraz z hydrantami	1,00		kpl
2.1.6 Kalkulacja własna Wymiana cało ci instalacji wewn trznych co	1,00		kpl
2.1.7 Kalkulacja własna Wymiana wentylacji mechanicznej (bez remontowanej cz ci hali basenowej)	1,00		kpl
2.1.8 Kalkulacja własna Wykonanie klimatyzacji holu wej ciowego i strefy komercyjnej	1,00		kpl
2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
2.2.1 Kalkulacja własna Wymiana opraw o wietleniowych w remontowanych pomieszczeniach pływalni, demonta utylizacja starych opraw	1,00		kpl
2.2.2 Kalkulacja własna Wymiana okablowania wraz z tablicami rozdzielczymi	1,00		kpl
2.2.3 Kalkulacja własna Ogrzewanie podłogowe elektryczne	1,00		kpl
2.3 INSTALACJE ZEWN TRZNE			
2.3.1 Kalkulacja własna Drena opaskowy - Rozebranie opaski i chodnika , roboty ziemna i uło enie drena u z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn`80` mm + rury PVC fi-110 z podsypk o obsypk wirowo - piaskow oraz izolacj z folii polietulenowej	1,00		kpl
2.3.2 Kalkulacja własna Roboty ziemne i wymiana odpływów rur spustowym fi=160 wraz z czyszczakami wraz z wymian odc. rur eliwnych	1,00		kpl
2.4 PRACE PROJEKTOWE			
2.4.1 Kalkulacja własna Koszty pełnobrań owego opracownia projektowego bud i wyk.	1,00		KPL